

## KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Nazwa robót: Przebudowa istniejącego placu zabaw w zabytkowym parku w Tuliskowie  
Lokalizacja: Park zabytkowy w Tuliskowie  
Działka o nr ewid. 980/12, m. Tulisków

Zamawiający: .....

Poziomy cen:

poziom cen robót. ....  
poziom cen robocizny. ....  
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
poziom cen materiałów. ....  
poziom cen sprzętu. ....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....  
zysk od R+S+Ko. ....  
dopłata / opust od całości. .... %  
podatek VAT. .... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Opracował: .....

Kosztorys sporządził: .....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS OFERTOWY**

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Nazwa robót: Przebudowa istniejącego placu zabaw w zabytkowym parku w Tuliszkowie  
Lokalizacja: Park zabytkowy w Tuliszkowie  
Działka o nr ewid. 980/12, m. Tuliszków

Zamawiający: .....

poziom cen robót. ....  
poziom cen robocizny. ....  
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
poziom cen materiałów. ....  
poziom cen sprzętu. ....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....  
zysk od R+S+Ko. ....  
dopłata / opust od całości. .... %  
podatek VAT. .... %

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-NET

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM	
1	Prace przygotowawcze ceny robót	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	Prace remontowe ceny robót	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
3	Nawierzchnia bezpieczna z piasku 0,2-2 mm	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
4	Urządzenia placu zabaw ceny robót	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
5	Inwentaryzacja powykonawcza ceny robót	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
OGÓŁEM ceny robót		.....	.....	.....	.....	.....	.....	
OGÓŁEM NETTO							.....	.....
Podatek VAT							.....	.....
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT .....							.....	.....

**KOSZTORYS OFERTOWY**

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Nazwa robót: Przebudowa istniejącego placu zabaw w zabytkowym parku w Tuliszkowie  
Lokalizacja: Park zabytkowy w Tuliszkowie  
Działka o nr ewid. 980/12, m. Tuliszków

Zamawiający: .....

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Prace przygotowawcze				
1	1	KNNR N001-01-12-01-00 Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod obiekty	m <sup>2</sup>	395,000	.....	.....
1	2	Kalkulacja własna Przeniesienie urządzeń zabawowych w wyznaczone miejsce	kmpl	5,000	.....	.....
1	3	Kalkulacja własna Usunięcie zestawu i urządzeń zabawowych z wywozem na składowisko (zestaw zabawowy średni, bujak podwójny, piaskownica, drabinki)	kmpl	1,000	.....	.....
1	4	KNNR N001-03-18-01-00 Zасыpanie wykopu pionowego z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2 po usuniętych zabawkach	m <sup>3</sup>	1,500	.....	.....
1	5	KNR 231-08-14-01-00 Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej	metr	6,000	.....	.....
1	6	KNR 231-08-12-03-00 Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	0,240	.....	.....
1	7	KNR 404-11-01-03-00 Wywiezienie elementów z rozbiórki	m <sup>3</sup>	10,000	.....	.....
1	8	KNR 404-11-01-06-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu wsp.4x do 5km	m <sup>3</sup>	10,000	.....	.....
2		Prace remontowe				
2	9	KNR 401-12-14-02-00 Czyszczenie farby (zmatowienie) z elementów drewnianych pow ponad 0,5 m <sup>2</sup> Analogia	m <sup>2</sup>	30,000	.....	.....
2	10	025-01-03-02-00 Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji drewnianych analogia	m <sup>2</sup>	30,000	.....	.....
2	12	KNR 401-12-09-06-00 Malowanie 2-krotnie emalią chlorokauczkową i podkładem elementów drewnianych Analogia	m <sup>2</sup>	30,000	.....	.....
2	13	025-01-04-02-01 Czyszczenie konstrukcji do stopnia St 2	m <sup>2</sup>	7,000	.....	.....
2	14	025-01-03-02-00 Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji metal. analogia	m <sup>2</sup>	7,000	.....	.....
2	16	KNR 401-12-12-05-00 Malowanie 2-krotnie emalią antykorozyjną i podkładem elementów metalowych	m <sup>2</sup>	7,000	.....	.....
2	17	Kalkulacja własna Zakup i montaż siedziska do bujaka (2 szt)	kmpl	1,000	.....	.....
2	18	Kalkulacja własna Zakup i montaż siedzisk do karuzeli tarczowej	kmpl	1,000	.....	.....
2	19	Kalkulacja własna Zakup i montaż tablicy z regulaminem	kmpl	1,000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3		Nawierzchnia bezpieczna z piasku 0,2-2 mm				
3	18	KNNR N006-01-01-05-00 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości głęb 20 cm w gruncie kategorii 1/2	m <sup>2</sup>	237,000	.....	.....
3	19	KNNR N006-01-01-06-00 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości głęb 30 cm w gruncie kategorii 1/2 - usunięcie istniejącej nawierzchni poprzez korytowanie	m <sup>2</sup>	158,000	.....	.....
3	20	KNKB 006-04-01-03-00 Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	0,240	.....	.....
3	21	KNKB 006-04-04-01-00 Obrzeże betonowe 20x6 podsypka piaskowa spoin zaprawą	metr	6,000	.....	.....
3	22	KNR 401-01-08-02-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m <sup>3</sup>	117,000	.....	.....
3	23	KNR 401-01-08-04-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km na m3 współl. 4 do 5 km	m <sup>3</sup>	117,000	.....	.....
3	24	KNKB 006-02-01-04-00 Nawierzchnia z piasku 0,2-2 mm rozścielonego ręcznie warstwa 20 cm	m <sup>3</sup>	47,400	.....	.....
3	25	KNKB 006-02-01-04-00 Nawierzchnia z piasku 0,2-2 mm rozścielonego ręcznie warstwa 30 cm	m <sup>3</sup>	47,400	.....	.....
4		Urządzenia placu zabaw				
4	26	KNR 201-03-02-02-00 Wykopy fundamentowe ręczne w gruncie kat 3 z transportem samochodami skrzyniowymi na odl do 1 km	m <sup>3</sup>	12,650	.....	.....
4	27	KNR 202-02-03-01-03 Fundamentowanie zabawek z betonu B-25	m <sup>3</sup>	4,650	.....	.....
4	28	Kalkulacja własna Kotwienie urządzeń przeniesionych	kmpl	1,000	.....	.....
4	29	Kalkulacja własna Piramida linowa zgodnie z dokumentacją projektową	kmpl	1,000	.....	.....
4	30	Kalkulacja własna Dodatki do piramidy linowej (drabinki i linki) zgodnie z dokumentacją projektową	kmpl	1,000	.....	.....
5		Inwentaryzacja powykonawcza				
5	31	Kalkulacja własna Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kmpl	1,000	.....	.....
OGÓLEM KOSZTORYS						.....